Przedmiar robót

Obiekt: Izolacja ściany piwnic budynku SOSW w Braniewie
Rodzaj robót: Remontowe
Adres budowy: ul Moniuszki 22E, 14-500 Braniewo

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		**Izolacja ściany piwnic**			
1		*KNR 4-010212-01-060*	*Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm* *krotność= 1,00*	*m3*	*5,964*
		1.	(0,9*21,2+0,5*2,6*2)*0,15		3,252
		2.	0,5*(31,56+2,3*2)*0,15		2,712
		3.			----------
		4.	Suma		5,964
2		*KNR 4-010104-02-060*	*Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III - analogia h=1,9 i h=1,8* *krotność= 1,00*	*m3*	*109,648*
		1.	1,0*1,9*(1,6*2+21,2)		46,36
		2.	1,0*1,8*(31,56+1,8*2)		63,288
		3.			----------
		4.	Suma		109,648
3		*KNR 4-010619-03-050*	*Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych* *krotność= 1,00*	*m2*	*139,832*
		1.	(2,6*2+21,2)*2,2		58,08
		2.	(2,8*2+31,56)*2,2		81,752
		3.			----------
		4.	Suma		139,832
4		*KNR K-04010101-050*	*Oczyszczenie i zmycie podłoża* *krotność= 1,00*	*m2*	*139,832*
		1.	Pozycja nr.: 3		139,832
5		*KNR 00-410102-01-050*	*Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie ręczne EUROLANEM 3K* *krotność= 1,00*	*m2*	*139,832*
		1.	Pozycja nr.: 3		139,832
6		*KNR 00-410107-01-050*	*Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX 10* *krotność= 1,00*	*m2*	*139,832*
		1.	Pozycja nr.: 3		139,832

7		*KNR 00-410107-04-050*	*Uszczelnienie masą SUPERFLEX 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - 2x* *krotność= 2,00*	*m2*	*139,832*
	1.	Pozycja nr.: 3			139,832
8		*KNR 4-010105-02-060*	*Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III* *krotność= 1,00*	*m3*	*109,648*
	1.	Pozycja nr.: 2			109,648
9		*KNR 4-010108-10-060*	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km* *krotność= 5,00*	*m3*	*5,964*
	1.	Pozycja nr.: 1			5,964
10		*KNR 4-010108-10-060*	*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km* *krotność= 5,00*	*m3*	*5,964*
	1.	Pozycja nr.: 1			5,964
11		*KNR 2-310105-01-050*	*Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm* *krotność= 1,00*	*m2*	*31,68*
	1.	(21,20+3,0*2)*0,5			13,60
	2.				----------
	3.	Suma			13,60
	4.	(31,56+2,3*2)*0,5			18,08
12		*KNR 2-310105-02-050*	*Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm* *krotność= 12,00*	*m2*	*31,68*
	1.	Pozycja nr.: 11			31,68
13		*KNR 2-310407-02-040*	*Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem* *krotność= 1,00*	*m*	*63,36*
	1.	20,20+3,5*2			27,20
	2.	30,56+2,8*2			36,16
	3.				----------
	4.	Suma			63,36
14		*KNR 2-310501-05-050*	*Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szerokie spoiny* *krotność= 1,00*	*m2*	*31,68*
	1.	Pozycja nr.: 11			31,68